

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi: - Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;

UBND xã Sơn Bua xin báo cáo về việc khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng như sau:

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa công trình Trụ sở UBND xã Sơn Bua.

2. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây.

3. Chủ đầu tư: UBND xã Sơn Bua.

4. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng:

Công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa công trình Trụ sở UBND xã Sơn Bua được xây dựng với các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy mô cụ thể như sau:

* **Quy mô thiết kế:**

* **Cải tạo bộ phận 1 cửa:**

- Phá dỡ lan can hàng lang nhịp 6-7-8. Đổ bê tông, lát gạch hoàn thiện ceramic 500x500 nền và bậc cấp KT 6.3X3m. Mái hiên nhịp 6-7-8 diện tích 20.07m². Bố trí 4 ghế chờ 3 chỗ BC03 trước bộ phận 1 cửa. 01 Bộ bàn ghế sofa gỗ sồi AmiA SFG-015. Mái hiên nhịp 2-3-4-5-6-7-8 diện tích 39.32m².

* **Nâng cấp, sửa chữa hệ thống nước:**

- Thay mới 1 bồn nước inox 1000l trên sàn mái. SXLDHT 3 bồn inox đôi kt (Dài x Rộng x Cao): 1200 x 750 x 800 mm (2 bồn tầng 2, 1 bồn tầng 1). Lắp đặt Máy lọc nước nóng lạnh RO Hydrogen Kangaroo 10 lõi KG10A5 VTU (02 bồn tầng 2, 01 bồn tầng 1). Đi lại hệ thống ống nước từ nguồn nước hiện trạng lên bồn nước và dẫn tới các thiết bị nước (được đi nổi) đi dây điện vào máy nước nóng lạnh.

* **Sửa chữa sân nền, cửa chính:**

- Tháo dỡ cửa sắt bị hư hỏng. SXLDHT cửa cổng chính (theo thiết kế). Đục tẩy bề mặt lớp trát, gạch trên bề mặt trụ, mặt bản hiệu. Ốp đá Granite 3 trụ cổng ngõ và bản hiệu. Khắc chữ âm sơn màu vàng. Đổ bê tông nền lõi cổng chính (S=52m²). Cạo bỏ lớp bê tông cũ bị hư hỏng. Lớp bao nilon chống mất nước xi măng. Lớp bê tông mác 200 đá 1x2 dày 10cm. Lát gạch terrazzo kt 40x40x3 hành lang ngoài cổng chính S=53.64m². Lớp bao nilon chống mất nước xi măng. Lớp bê tông mác 200 đá 1x2 dày 7cm. Lớp VXM mác 75 dày 2cm. Lớp gạch terrazzo KT40x40x3cm.

* **Cải tạo phòng làm việc:**

- Tháo dỡ cửa d1 bị hư hỏng phòng họp tầng 2. SXLDHT cửa đi mở quay nhôm Xingfa Quảng Đông hệ 55 nhập khẩu dày 2 li, kính trắng 5 li cường lực, phụ kiện Kinlong loại 1. Xây tường dày 15cm bằng gạch (7,5x11,5x17,5)cm, chiều dày 11,5cm ngăn phòng trực 1-2 nhíp C, trát VXM mác 75 dày 15mm, bả matit lăn sơn hoàn thiện. Mua 01 Bàn phòng họp Newtrend NTH4315, hoà phát (4.800mm x 1.500mm x 750mm) (4.800mm x 1.500mm x 750mm). Mua 20 Ghế Gỗ GHT04 Kích thước: W405 x D505 x H1050 mm. Mua 01 Bàn Giám đốc DT1680H27. Kích thước W1600 x D800 x H760 mm.

(Chi tiết xem hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán được phê duyệt).

5. Danh sách các nhà thầu:

5.1. Đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế xây dựng: Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Đức Long. (Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, xã Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

5.2. Đơn vị thi công xây dựng: Công ty TNHH Nhật Tùng. (Địa chỉ: Thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi).

5.3. Đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng: Công ty TNHH MTV Thương Mại và xây dựng 168. (Địa chỉ: 442/27/10 Nguyễn Công Phương, Phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

5.4. Đơn vị quản lý dự án: Công ty TNHH MTV TM XD Quang Nguyên (Địa chỉ: số 06 Bà triệu, Phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

6. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến):

- Ngày khởi công: 27/9/2024
- Ngày hoàn thành (dự kiến): 27/11/2024

Trên đây là Thông báo khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa công trình Trụ sở UBND xã Sơn Bua. UBND xã Sơn Bua Thông báo để các cơ quan, ban ngành chức năng biết và có kế hoạch theo dõi tổ chức kiểm tra công trình xây dựng theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: Hs.

CHỦ TỊCH



Cao Văn Chung