

**THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH,  
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG**

Kính gửi: - Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;

UBND xã Sơn Bua xin báo cáo về việc khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng như sau:

**1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng: Công trình: Nâng cấp nghĩa trang nhân dân xã**

**2. Địa điểm xây dựng:** xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây.

**3. Chủ đầu tư:** UBND xã Sơn Bua

**4. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng:**

Công trình: Công trình: Nâng cấp nghĩa trang nhân dân xã được xây dựng với các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy mô cụ thể như sau:

**\* Quy mô thiết kế:**

**\* Đường giao thông:** Cấp đường: Theo cấp đường GTNT loại B. Tổng chiều dài tuyến:  $L=42.78m$ . ( Trong đó: Chiều dài BTXM,  $L=42.78m$ ). Điểm đầu: Giáp với đường Trường Sơn Đông. Điểm cuối: Giáp với khu nghĩa trang hiện có.

**a. Nền, mặt đường bê tông xi măng:** Bề rộng nền đường:  $B_{nền}= 5,0m$ . Bề rộng mặt đường:  $B_{mặt} = 3,5m$ . Bề rộng lề đường:  $B_{lề} = 2 \times 0.75 = 1,5m$ . Dốc ngang mặt đường:  $i=2\%$ . Dốc ngang lề đường  $i=4\%$ . Độ dốc dọc lớn nhất:  $15\%$ . Kết cấu mặt đường bằng Bê tông xi măng, đá  $2 \times 4$  M250, dày 18cm. Tốc độ thiết kế:  $V = 15Km/h$ . Bán kính đường cong nằm:  $R_{min} = 15m$ . Hệ số taluy nền: Đào 1/1, đắp 1/1.5

**b. Thoát nước ngang, dọc:**

**\* Thiết kế 01 cống D100 tại Km0+17.65:** Móng tường đầu, móng tường cánh, chân khay BT M150 đá  $2 \times 4$ . Tường đầu, tường cánh, hồ tụ BT M150 đá  $2 \times 4$ . Lớp đệm cpđd dưới móng thân cống dày 30cm.. Lớp đệm CPĐD dưới móng tường đầu, móng tường cánh, hồ tụ dày 10cm. Ống cống bằng BT M200 đá  $1 \times 2$ .

**\* Kè chắn và gia cố taly:** Gia cố taly âm chống sạt mặt bằng nghĩa trang hiện trạng (phía tây mặt bằng, đoạn chạy dọc theo đường Đông Trường Sơn,  $L=20m$ ). Hình thức gia cố xếp rọ đá chân kết hợp gia cố mái bê tông cụ thể sau: Từ cao độ 688.56m đến cao độ 693.56m xếp rọ đá áp chông giạt cấp với hệ số mái  $M=1.0m$ , rọ đá bọc nhựa PVC kích thước rọ ( $2.0 \times 1.0 \times 1.0$ )m. Từ cao độ 693.56m đến cao độ 696.76m gia cố mái taly, hệ số mái  $M=1.25m$ , bằng bê tông M150, đá  $1 \times 2$ , dày 12cm, đỉnh tiếp giáp với mặt bằng hiện trạng

(Chi tiết xem hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán được phê duyệt).

**5. Danh sách các nhà thầu:**

**5.1. Đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế xây dựng:** Công ty TNHH Tư vấn công trình Gia An. (Địa chỉ: 65/30 Hoàng Văn Thụ, phường Quảng phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

**5.2. Đơn vị thi công xây dựng:** Công ty TNHH xây dựng thương mại Tiên Giang. (Địa chỉ: Thôn Huy Ra Long, xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi).

**5.3. Đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng:** Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Tiên (Địa chỉ: Thôn Cộng Hòa II, xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

**5.4. Đơn vị quản lý dự án:** Công ty TNHH MTV TMXD Quang Nguyên (Địa chỉ: số 06 Bà triệu, phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

**6. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến):**

- Ngày khởi công: 04/10/2024

- Ngày hoàn thành (dự kiến): 04/12/2024

Trên đây là Thông báo khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng công trình: Nâng cấp nghĩa trang nhân dân xã. UBND xã Sơn Bua Thông báo để các cơ quan, ban ngành chức năng biết và có kế hoạch theo dõi tổ chức kiểm tra công trình xây dựng theo thẩm quyền./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT HĐND xã;
- Mặt trận, đoàn thể xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: Hs./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Cao Văn Chung**